

N°	Référence	Désignation	Unité	Quantité	Montant H.T.
		<b>DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES</b>			
	06-01	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>			
1	06-01-01	Etudes d'Exécution	Ens	1	2 000,00
2	06-01-02	Implantation	Forf	1	1 500,00
3	06-01-03	Installation de chantier	vt	1	5 000,00
4	06-01-04	Signalisation temporaire de chantier	vt	1	2 000,00
5	06-01-05	Panneau de chantier	vt	1	1 500,00
6	06-01-06	Clôture de chantier panneaux T.S. HERAS	Ens	1	4 000,00
7	06-01-07	Constat d'huissier	Forf	1	1 500,00
8	06-01-08	Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)	Forf	1	1 500,00
		<b>Total TRAVAUX PREPARATOIRES</b>			<b>19 000,00</b>
	06-02	<b>TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET AMENAGEMENT CHEMIN (Etude Géotechnique G2 N° 2020-107 2Savoie Géotechnique)</b>			
9	06-02-01	Décapage et évacuation de terre végétale	m2	1 838,40	8 401,49
10	06-02-02	Terrassements, compris évacuation	m3	2 790,000	69 750,00
11	06-02-03	Terrassement en terrain rocheux y compris évacuation	m3	905,000	49 775,00
	06-02.1	<b>Confortement</b>			
12	06-02.1.1	Dispositif ant-chute en front de taille	ml	90,00	10 800,00
13	06-02.1.2	Confortement provisoire du front de taille rocheux	m2	220,00	6 600,00
14	06-02.1.3	Confortement définitif du front de taille rocheux ou soutènement	m2	220,00	55 000,00
15	06-02.1.4	Soutènement provisoire en terrain non-rocheux	m2	425,00	170 000,00
16	06-02.1.5	Soutènement définitif de terrain non rocheux parement visible	m2	425,00	34 000,00
17	06-02-04	Compactage de la PST	m2	1 532,00	2 328,64
18	06-02-05	Remblai d'apport pour mise à niveau de plateforme	m3	10,000	300,00
19	06-02-06	Géotextile anti contaminant	m2	1 685,20	2 527,80
20	06-02-07	Remblai d'apport 0/80mm pour confection de couches de forme ep. 0.40	m3	439,000	12 292,00
21	06-02-08	Matériau d'apport GNT3/GDNT3 0/20mm pour confection de couche de réglage ép. 0.05 m	m3	45,000	1 575,00
22	06-02-09	Essais de portance sur la P.S.T.	m2	1 532,00	1 532,00
		<b>Total TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET AMENAGEMENT CHEMIN (Etude Géotechnique G2 N° 2020-107 2Savoie Géotechnique)</b>			<b>424 881,93</b>
	06-03	<b>RESEAUX</b>			
	06-03.1	<b>Ouvrage Génie civil</b>			
23	06-03.1.1	Ouvrage de chute EP Ø 300 hauteur 6.00 m	Ens	1	15 000,00
24	06-03.1.2	Ouvrage de chute AEP hauteur 8.00 m	Ens	1	20 000,00
25	06-03.1.3	Ouvrage de chute EU hauteur 8.00 m	Ens	1	20 000,00
	06-03-01	<b>A.E.P</b>			
26	06-03-01.4	Maintien du fonctionnement en provisoire pendant la durée des travaux	Forf	1	5 000,00
27	06-03-01-01	Fouille voirie y compris remblaiement prof 1.00m	m3	30,000	1 050,00
28	06-03-01-02	Fouille prof 1.00 m compris remblaiement et sujétion de blindage	m3	35,000	1 575,00
29	06-03-01.5	Plus-value pour fouille en terrain rocheux	m3	26,250	525,00
30	06-03-01-03	fourniture et pose fonte DN 100 y compris pièces de raccordement (Coudes, Té, BAC, )	ml	195,00	13 650,00
31	06-03-01-04	Déplacement du PI hydrant	Ens	1	5 000,00
32	06-03-01-05	Raccordement au réseaux publics existant	Ens	3	9 000,00
33	06-03-01-06	Refection de tranchée en enrobées chaussée lourde	m2	72,00	1 800,00
	06-03-02	<b>Reseau Eaux Usées</b>			
34	06-03-02-01	Maintien du fonctionnement en provisoire pendant la durée des travaux	Forf	1	5 000,00
35	06-03-02-02	Fouille en voirie et sujétion de blindage réfection prof 1.20	m3	30,000	1 050,00
36	06-03-02-03	Fouille compris remblaiement et sujétion de blindage	m3	190,000	8 550,00

N°	Référence	Désignation	Unité	Quantité	Montant H.T.
37	06-03-02.6	Plus-value pour fouille en terrain rocheux	m3	65,000	1 300,00
38	06-03-02-04	Fourniture et pose de canalisation EU Ø 200	ml	190,00	10 450,00
39	06-03-02-05	Regard d'assainissement renforcé en PE ou PP hauteur moyenne 1.70 m	U	11	9 900,00
40	06-03-02-06	Regard de piquage et piquage sur le réseau public	Ens	4	8 000,00
41	06-03-02-07	Refection de tranchée en enrobées chaussée lourde largeur 1 m	m2	17,60	440,00
42	06-03-02.7	Accompagnement de chute sur regard de visite EU/EV	U	4	2 000,00
	06-03-03	<b>Réseau Eaux Pluviales</b>			
43	06-03-03.8	Maintien du fonctionnement en provisoire pendant la durée des travaux	Forf	1	5 000,00
44	06-03-03-01	Fouille compris remblaiement et sujétion de blindage	m3	236,000	10 620,00
45	06-03-03.9	Plus-value pour fouille en terrain rocheux	m3	130,000	2 600,00
46	06-03-03.10	Fouille en voirie et sujétion de blindage réfection prof 1.20	m3	180,000	6 300,00
47	06-03-03.11	Refection de tranchée en enrobées chaussée lourde largeur 1 m	m2	72,00	1 800,00
	06-03-03-02	<b>Canalisation d'assainissement - Principe descriptif</b>			
48	06-03-03-02-01	Fourniture et pose de canalisaion PVC Ø 315 CR8	ml	12,00	600,00
49	06-03-03-02-02	Fourniture et pose EP BA 500	ml	136,00	12 240,00
50	06-03-03-02-03	Fourniture et pose EP BA DN 600	ml	74,00	11 100,00
	06-03-03-03	<b>Regard d'assainissement sur canalisation &lt; Ø600mm - Principe descriptif</b>			
51	06-03-03-03-01	Regard d'assainissement à sur canalisation Ø 500 et 600mm	U	14	18 200,00
52	06-03-03-03-02	Raccordement réseau existant	U	2	4 000,00
53	06-03-03-03-04	Avaloir à grille dans caniveau de chaussée	U	3	2 400,00
54	06-03-03-03.1	Accompagnement de chute sur regard de visite EP	U	1	1 500,00
		<b>Total RESEAUX</b>			215 650,00
	06-05	<b>REVETEMENTS ET LIMITES</b>			
55	06-05-01	Caniveau type CC2	ml	195,00	6 825,00
56	06-05-03	Couche d'imprégnation	m2	775,00	1 550,00
57	06-05-04	Couche de roulement BBSG 0/10	m2	775,00	13 950,00
58	06-05.1	Aire de retournement en stabilisé	m2	160,00	4 480,00
		<b>Total REVETEMENTS ET LIMITES</b>			26 805,00
		<b>Total DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES</b>			686 336,93
					754 970,62
		<b>Total du lot hors T.V.A.</b>			754 970,62
		<b>T.V.A. au taux de 20,00%</b>			150 994,12
		<b>Total T.T.C. LOT 00 : TRAVAUX DE VOIRIE ETRESEAUX DIVERS</b>			905 964,74